


Leverings- en plaatsingsvoorschriften

- De bouwheer zal een goede bereikbaarheid van de werf voorzien voor zwaar vervoer 44 ton.
- Indien de vrachtwagen gelost wordt door de klant voorzien we 1 uur lostijd. Na het eerste uur worden wachturen aangerekend aan 65 EUR/uur – excl. BTW.
- Bij het lossen van de elementen door onze eigen kraanwagen is er 1 uur plaatsing voorzien. De eventuele extra kraanuren worden gefactureerd aan 85 EUR/uur – excl. BTW.
- Bij plaatsing met kraanwagen voorziet de klant de hulp van 1 à 2 personen.
- De kraanwagen moet zich net naast de funderingen kunnen plaatsen met voldoende ruimte voor de stempels.
- De klant (aannemer) is verantwoordelijk voor goede draagkrachtige ondergrond/fundering te voorzien.
- Cobefa is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van niet draagkrachtige funderingen.
- Bij het afwijken van deze belastingsklassen kan men steeds een rekennota op maat opvragen.
- Cobefa geeft enkel garantie op het gebruik van de elementen volgens deze belastingschema's of bij gebruik van de door ons aangeleverde rekennota's.
- De garantie dekt enkel de vervanging van de elementen nooit plaatsing van de elementen of eventuele gevolgschade.

Belastingsschema Graan T

Belastingsschema klasse A Grond



- A Beton of asfalt
- B Aanvulling (Max. 1000 kg/m³)
- C Rubber mat (15 x 0,8 cm)

Legende

Controleer steeds of de draagkracht van de grond voldoende is.